

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) สายการะเกด - ท่าขนาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๒๖ เมตร

 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๕๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลการะเกด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านการะเกด,บ้านบางยี่ว หมู่ที่ ๕,๓ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมาณการโดย นายจิรวัฒน์ สงสม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับแต่งขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	๖,๑๕๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๘.๙๔	๕๕,๐๓๔.๖๔	๕๕,๐๓๔.๖๔	
๒	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หนา ๕ ซม.)	๖,๑๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๖๕.๔๐	๑,๖๓๓,๘๐๒.๔๐	-	-	๑,๖๓๓,๘๐๒.๔๐	
๓	งานชั้นพื้นทางหินคลุก (คิวนั่น)	๙๒๓.๔๐	ลิป.ม.	๓๘๙.๙๒	๓๖๐,๐๕๒.๑๓	๖๘.๕๗	๖๓,๓๑๗.๕๔	๔๒๓,๓๖๙.๖๗	
๔	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	๓๙๐.๐๐	ลิป.ม.	๒๓๒.๓๒	๙๐,๖๐๔.๘๐	๔๓.๐๓	๑๖,๗๘๑.๗๐	๑๐๗,๓๘๖.๕๐	
๕	งาน Prime coat	๖,๑๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๘๐	๑๖๔,๙๘๐.๘๐	-	-	๑๖๔,๙๘๐.๘๐	
๖	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (สีเหลือง)	๖๑.๐๕	ตร.ม.	๒๑๒.๖๐	๑๒,๙๗๙.๒๓	-	-	๑๒,๙๗๙.๒๓	
	กว้าง ๐.๑๕ เมตร								
รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น								๒,๓๙๗,๕๕๓.๒๔	
(-สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์-)									

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ

(นายจิรวัฒน์ สงสม)

นายช่างโยธา